PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Piłsudskiego 31 lok. 319, 05-120 Legionowo

UWAGA!
1. RZUTY ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI
2. WYKONAĆ DODATKOWE ZBROJENIE W WARSTWACH POSADZKOWYCH
3. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW np. GAZOBETON. GŁÓWNIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM
4. DLA WSZYSTKICH ŚCIAN MUROWANYCH STOSOWAĆ MINIMUM ELEMENTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 20 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M15
5. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM
6. DO KOMINKA NALEŻY DOPROWADZIĆ NAWIEW POD POSADZKĄ.
KOMINEK WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH
7. KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNEJ RAMY ŻELBETOWA, MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY NA KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ NA ETAPIE BUDOWY
8. PODEST ZEWNĘTRZNY WYKONAĆ Z KOSTKI BRUKOWEJ
9. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA BUDOWIE)
10. STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ MONTOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA np. SYSTEM MOWO

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE SUROWEGO MURU,
BEZ DOCIEPLENIA 15cm WARSTWĄ STYROPIANU

L.P.	NAZWA POM.	WYKOŃ.	pow. użyt. m2	pow. podł. m2
1.1	WIATROŁAP	GRES	5,21	5,21
1.2	WC	GRES	2,80	2,80
1.3	KUCHNIA	GRES	15,45	15,45
1.4	PODSCHODZIE	PANELE	3,85	3,85
1.5	SALON+JADALNIA	PANELE	36,07	36,07
1.6	POM.TECHNICZNE	BETON	4,83	4,83
1.7	GARAŻ	BETON	19,22	19,22
1.8	SCHODY	GRES	0,00	3,19
1.9	SCHODY	GRES	0,00	1,78
1.10	HOL	GRES	5,25	5,25
1.11	GARDEROBA	PANELE	12,42	12,42
1.12	POKÓJ	PANELE	16,43	16,43
1.13	ŁAZIENKA	GRES	6,37	6,37
1.14	POKÓJ	PANELE	12,63	12,63
1.15	POKÓJ	PANELE	13,64	13,64
	L1 SUMA		**154,17**	**159,14**

L.P.	NAZWA POMIESZC	WYKOŃ.	pow. użyt. m2	pow. podł. m2
2.1	WIATROŁAP	GRES	5,21	5,21
2.2	WC	GRES	2,80	2,80
2.3	KUCHNIA	GRES	15,45	15,45
2.4	PODSCHODZIE	PANELE	3,85	3,85
2.5	SALON+JADALNIA	PANELE	36,07	36,07
2.6	POM.TECHNICZNE	BETON	4,83	4,83
2.7	GARAŻ	BETON	19,22	19,22
2.8	SCHODY	GRES	0,00	3,19
2.9	SCHODY	GRES	0,00	1,78
2.10	HOL	GRES	5,25	5,25
2.11	GARDEROBA	PANELE	12,42	12,42
2.12	POKÓJ	PANELE	16,43	16,43
2.13	ŁAZIENKA	GRES	6,37	6,37
2.14	POKÓJ	PANELE	12,63	12,63
2.15	POKÓJ	PANELE	13,64	13,64
	L2 SUMA		**154,17**	**159,14**
	L1+L2 SUMA		**308,34**	**318,28**

WYMIAR Z OCIEPLENIEM 2326

lokal 1 | budynek nr.1 | lokal 2

S1 ŚCIANY WEWN. KONSTRUKCYJNE

– TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA	1,5cm
– PUSTAK GAZOBETON	24 cm
– TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA	1,5cm

S2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

– TYNK SILIKATOWO–SILIKONOWY	1,2cm
– STYROPIAN	15 cm
– PUSTAK GAZOBETON	24 cm
– TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA	1,5cm

S3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

– TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA	1,5cm
– PUSTAK CERAMICZNY/GAZOBETON	12 cm
– TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA	1,5cm

INWESTOR:	MR DOM Sp. z o.o. ul. Modlińska 151, 05-110 Jabłonna	ADRES BUDOWY:	nr. ew. dz. 578/1, 579/1, 580/3, 578/2, 579/2, 580/4, 578/3, 579/3, 580/5, 578/4, 579/4, 580/6 JABŁONNA gm. JABŁONNA, nr. id obrębu: 140804_5.0010
OBIEKT:	CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE WOLNOSTOJĄCE	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY_ARCHITKTURA

OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. MACIEJ ZDYBEL	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA: 1:100	NR RYS.: 5
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DAWID ŁAPIŃSKI upr. MA/099/17 w spec. architektonicznej upr. MAZ/0853/PBKb/18 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	RZUT PIĘTRA	DATA: 13.03.2026	